

Изх.№ **ИК- 0283/18.06.2015г.**

Относно: Разяснения на въпроси по Публична покана № 9042587 за: "Инженеринг на площадкова тръбна електроразпределителна мрежа, кабелни пръстени и нов БКТП" в ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, общ. Божурище

Трябва ли да има модул мерене в нов БКТП, тъй като водени от посоченото в позиция №34 от Ценовото предложение става ясно, че трябва да се предвиди такъв: „.... разпределителна уредба, вход, изход, охрана, мерене СрН/НН с предвидени резерви...”. Същевременно в разяснения на въпроси с изходящ индекс ИК-0277/12.06.2015г. и по специално в отговора на въпрос №1 е уточнено, че меренето е в трети ТП, т.е. не трябва да има мерене в БКТП. Предвид възникналото противоречие моля за Вашия категоричен отговор, къде трябва да бъде ситуиран този модул мерене?

Отговор: БКТП трябва да бъде оборудвано с уредба СрН - вход/изход и охрана, и да бъде предвидено **резервно място** за оборудване на Модул Мерене СрН. На страна ниско напрежение БКТП трябва да е оборудвано само с контролно мерене към главният прекъсвач в табло Ниско Напрежение"

Необходимо ли е да се проектира и в следствие да се изпълни, изводна килия в съществуващ графопост за свързване на нова кабелна линия до нов БКТП?

Отговор: Не. Предвидено е разкъсване на съществуващия кабел Ср.Н в килията, а не преустройство на съществуващата й уредба.

Трябва ли Изпълнителят да осигури строителен надзор по време на строителството и въвеждане в експлоатация с разрешение за ползване ?

Отговор: Не. Възложителят осигурява строителния надзор.

С уважение, /П/
Атанас Ненов
Изпълнителен директор